



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΒΑΡΥΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30,000.00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:								
A.1	Σχ. ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m ³	3,174	2.50	7,935.00	
A.2	Σχ. ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	m ²	8,308	1.10	9,138.80	
A.3	Σχ. ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	6	60.00	360.00	
A.4	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	3	80.00	240.00	
A.5	ΠΡΣ Ζ2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	3	100.00	300.00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:							17,973.80	
					ΣΥΝΟΛΟ		17,973.80	
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)		3,235.28	
					ΣΥΝΟΛΟ		21,209.08	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		3,181.16	
					ΣΥΝΟΛΟ		24,390.24	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			
					ΣΥΝΟΛΟ		24,390.24	
					Φ.Π.Α. (23%)		5,609.76	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		30,000.00	

Φλώρινα, 11-3-2016

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος
Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας