



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "Αντιπλημμυρική προστασία -
καθαρισμός κοίτης ποταμών των Τ.Κ.
Αγίου Βαρθολομαίου, Πολυπλατάνου"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40 000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:								
A.1	Σχ. ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m ³	8 990	1,52	13 664,80	
A.2	Σχ. ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	m ²	7 100	1,10	7 810,00	
A.3	Σχ. ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	14	60,00	840,00	
A.4	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	8	80,00	640,00	
A.5	ΠΡΣ Ζ2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	8	100,00	800,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:							23 754,80	
					ΣΥΝΟΛΟ		23 754,80	
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)		4 275,86	
					ΣΥΝΟΛΟ		28 030,66	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		4 204,60	
					ΣΥΝΟΛΟ		32 235,26	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		22,80	
					ΣΥΝΟΛΟ		32 258,06	
					Φ.Π.Α. (24%)		7 741,94	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		40 000,00	

Φλώρινα, 20/7/2017

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος
Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Νίκου Ιωάννης
Γεωλόγος

Σολάκης Παντελής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός