

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m³	50.00	0.48	24.00		
2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m²	2000.00	1.80	3600.00		
3	Γ-6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσις	ΟΔΟ-3231	m²	100.00	0.41	41.00		
							Αθροισμα ομάδας Α	3665.00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
4	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	500.00	1.00	500.00		
5	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m²	500.00	1.45	725.00		
6	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	500.00	1.20	600.00		
7	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	10000.00	0.45	4500.00		
8	Δ-6	Ασφαλτική στρώση μεταβλ. πάχους επιμετρούμενη κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.B	tn	100.00	89.20	8920.00		
9	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m²	10000.00	8.00	80000.00		
10	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1	Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος	ΟΔΟ-4421.B	m³	60.00	140.00	8400.00		
11	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα τύπου βιτουμίξ ή αναλόγου	ΟΔΟ-4421.B	kg	5000.00	0.50	2500.00		
12	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m²	500.00	3.80	1900.00		
							Αθροισμα ομάδας Β		108045.00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									111710.00
ΓΕ & ΟΕ 18%								20107.80	
Συνολική αξία των εργασιών								131817.80	
Απρόβλεπτα 15%								19772.67	
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								151590.47	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1635.34	
ΣΥΝΟΛΟ Σ2								153225.81	
Φ.Π.Α. 24%								36774.19	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ								190000.00	

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 26/4/2018

Γρεβενά, 26/4/2018
Ο Συντάξας

Ο Προϊστ. Τμήμ. Συγκοινωνιακών Έργων

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Μπαλοδήμος Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την απόφαση
77482/494/3-5-2018
της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Γρεβενών