

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Σωστικές εργασίες στο πετρογέφυρο

Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Ματσαγκάνη στην Κρασιά Γρεβενών

Δ/ση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2018

Περιφερειακής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	α/α Εγκεκρ. Τιμολόγ	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώ ρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ ας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
ΟΜΑΔΑ 1									
1	ΟΙΚ 20.04.0 1	Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.T. 1	ΟΙΚ-2122	M ³	13,00	22,00	286,00	
2	ΟΙΚ 20.05.0 1	Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.T. 2	ΟΙΚ-2124	M ³	160,00	5,75	920,00	
3	ΟΙΚ 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών εκβραχισμών	A.T. 3	ΟΙΚ-2162	M ³	80,00	4,50	360,00	
4	ΟΙΚ 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A.T. 4	ΟΙΚ-2162	M ³	80,00	22,50	1.800,00	
5	ΟΙΚ 20.40	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	A.T. 5	ΟΙΚ-2177	Ton x 10m	120,00	5,60	672,00	
6	Σχετ. ΟΙΚ 22.20.0	Καθαίρεση λιθόστρωτων δαπέδων	A.T. 6	ΟΙΚ-2237	M ³	10,00	18,70	187,00	
7	ΟΙΚ 22.03	Διαλογή χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως	A.T. 7	ΟΙΚ-2212	M ³	26,00	5,60	145,60	
8	ΟΙΚ 22.10.0 2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	A.T. 8	ΟΙΚ-2226	M ³	10,60	114,00	1.208,40	
9	Σχετ. ΟΙΚ	Αρμολογισμός εξωραχιών	A.T. 9	ΟΙΚ-2252	M ²	40,00	28,00	1.120,00	
10	Σχετ. ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων – αρμολογημάτων – αρμολογισμός	A.T. 10	ΟΙΚ-2252	M ²	200,00	16,70	3.340,00	
11	ΟΙΚ 23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	A.T. 11	ΟΙΚ-2303	M ²	160,00	5,60	896,00	

12	Σχετ. ΟΙΚ 76.21	Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής	A.T. 12	ΟΙΚ- 7621	M ²	200,00	12,00	2.400,00	
13	ΟΙΚ 71.02	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα	A.T. 13	ΟΙΚ- 7102	M ²	200,00	16,80	3.360,00	
14	ΟΙΚ 43.01.0 3	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	A.T. 14	ΟΙΚ- 4313	M ³	20,00	95,00	1.900,00	
15	σχετ. ΑΤΕΚ 3601	Τσιμεντένεση – ενέματα λιθωμάτων	A.T. 15	ΟΙΚ- 3601	100 Kg	60,00	80,00	4.800,00	
16	ΟΙΚ 41.02.0 2	Κατασκευή λιθόστρωτου από ξηρολιθοδομή μέσου πάχους άνω των 25cm	A.T. 16	ΟΙΚ-4107	M ²	50,00	20,20	1.010,00	
17	ΟΙΚ 45.01.0 1	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου	A.T. 17	ΟΙΚ- 4501	M ²	40,00	9,00	360,00	
18	Σχετ. ΟΙΚ	Κλειδιά συρραφής	A.T. 18	ΟΙΚ- 4307	Τεμ.	20,00	85,00	1.700,00	
19	Σχετ. ΟΙΚ 71.21	Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης καμπύλων επιφανειών	A.T. 19	ΟΙΚ- 71.21	M ²	40,00	49,00	1.960,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ									28.425,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%									5.116,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ									33.541,50
Απρόβλεπτα 15%									5.031,23
Σύνολο Σ1									38.572,73
Αναθεώρηση									136,95
Συνολική αξία των εργασιών Σ2									38.709,68
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%									9.290,32
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ									48.000,00

Η Συντάξασα

Γρεβενά 20- 04 - 2018

Ντόνα Μαριάννα
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. με Β'β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Γρεβενά 20- 04 - 2018

**Ο Προϊστάμενος
Τμήμ.Δομών Περιβάλλοντος**

Ζιώγας Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. ΔΤΕ 68987/449/20-04-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών.