

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
1	Καθαρισμός βλάστησης (αποψίλωση), με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων καθαρισμού.	A-6	ΣΤ 6.3.3 Σχ.	ΠΡΣ 5371	στρ.	70,00	120,00	8.400,00	
2	Επανάληψ / Επαναλήψεις εργασιών καθαρισμού βλάστησης, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων καθαρισμού.	A-7	ΣΤ 6.3.4 Σχ.	ΠΡΣ 5371	στρ.	70,00	70,00	4.900,00	
Σύνολο Ομάδας Α :									13.300,00
ΟΜΑΔΑ Β : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	B-1	ΟΔΟ Α-2.ΣΧ	ΟΔΟ-1123Α	m ³	140,00	1,65	231,00	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	B-2	ΟΔΟ Α-4.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1212	m ³	140,00	2,60	364,00	
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	B-3	ΟΔΟ Α-14.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	33500,00	0,65	21.775,00	
6	Καθαρισμός και μόρφωση ερείσματος οδού	B-4	ΟΔΟ Α-14.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	11600,00	0,55	6.380,00	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	B-5	ΟΔΟ Α-15.ΣΧ	ΟΔΟ-1320	m	100,00	13,50	1.350,00	
Σύνολο Ομάδας Β :									30.100,00
ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
8	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 50mm έως 100 mm	Γ-1	ΟΔΟ Α-19.ΣΧ	ΟΔΟ-3121Β	m ³	110,00	14,85	1.633,50	
9	Κατασκευή επιχωμάτων	Γ-2	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m ³	100,00	1,05	105,00	
Μερικό Σύνολο :									45.138,50
Σε Μεταφορά :									45.138,50

Από Μεταφορά :									45.138,50
10	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	Γ-3	ΟΔΟ Β-1.ΣΧ	ΟΔΟ-2151	m ³	70,00	4,95	346,50	
11	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, σωληνωτών, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30	Γ-4	ΟΔΟ Β-29.4.ΣΧ	ΟΔΟ-2522	m ³	685,00	138,00	94.530,00	
12	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	Γ-5	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kgr	5600,00	1,15	6.440,00	
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	Γ-6	ΥΔΡ-12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	m	90,00	22,80	2.052,00	
Σύνολο Ομάδας Γ :									105.107,00
Γενικό Σύνολο :									148.507,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	148.507,00
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%)	26.731,26
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	175.238,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	26.285,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	201.524,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	88,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	201.612,90
Φ.Π.Α. (24%)	48.387,10
ΣΥΝΟΛΟ	250.000,00

Φλώρινα 21-6-2019

Ο Συντάξας

Πουγαρίδης Ιωάννης
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 21-6-2019

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Μουρατίδης Κωνσταντίνος
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 21-6-2019

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός