



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ : " Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ. Κ Ανταρτικού "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
	Είδος εργασιών	Αρθ. Αναλ.	Κωδ. Αναθ.	Μονάδα	Ποσότης	Τιμ. Μον.	Μερ. Δαπ.	Ολικ. Δαπ.
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3.10.01.01	ΥΔΡ 6081	m ³	2.400,00	6,70 €	16.080,00 €	
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες Πολυαιθυλενίου Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	12.14.01.04	ΥΔΡ 6621.1	m	2.000,00	4,60 €	9.200,00 €	
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες Πολυαιθυλενίου Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	12.14.01.06	ΥΔΡ 6621.1	m	1.000,00	7,60 €	7.600,00 €	
4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες Πολυαιθυλενίου Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	12.14.01.07	ΥΔΡ 6621.1	m	600,00	10,10 €	6.060,00 €	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.03	ΥΔΡ 6066	m ³	2.600,00	0,41 €	1.066,00 €	
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΟΔΟ - 1310	m ³	3.798,73	0,65 €	2.469,17 €	
7	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	9. 41.06	ΥΔΡ 6711.7	τεμ.	4,00	227,00 €	908,00 €	
				ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				43.383,17

						Γ.Ε. + Ο. Ε. 18%	7.808,97
							51.192,15
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.678,82
							58.870,97
						Φ.Π.Α 24%	14.129,03
						ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)	73.000,00

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Φλώρινα 10 - 06 - 2019

Ο Δ/ντης
Δ.Τ.Ε Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Συντάξας

Σολάκης Παντελής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μήσιας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Μάρκου Φώτης
Μηχανόλογος Μηχανικός Τ.Ε