



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Έργο: "Κατασκευή Στέγης στο Κτίριο του Τεχνητού Νεφρού
Νοσοκομείου Φλώρινας"**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Συντάξας

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας**

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας**

**Άγγελος Περιβολάρης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc**

**Παντελής Σολάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

**Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός**

**Φλώρινα
Φεβρουάριος 2019**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "Κατασκευή Στέγης στο Κτίριο του Τεχνητού Νεφρού
Νοσοκομείου Φλώρινας"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

35.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α								
A.1	ΟΙΚ 22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%	ΟΙΚ-2241	m ²	60,00	9,00	540,00	
A.2	ΟΙΚ 52.76.02	Ζευκτά στέγης από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ-5277	m ³	5,50	675,00	3.712,50	
A.3	ΟΙΚ 52.80.02	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ-5283	m ²	150,00	19,00	2.850,00	
A.4	Σχ. ΟΙΚ 52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ-5286	m ²	150,00	11,00	1.650,00	
A.5	ΟΙΚ 65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ-6519	m ²	1,00	200,00	200,00	
A.6	Σχ. ΟΙΚ 72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ-7211	m ²	150,00	45,00	6.750,00	
A.7	Σχ. ΟΙΚ 72.31.02	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά βαμμένη, πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ-7332	m ²	25,00	18,00	450,00	
A.8	ΟΙΚ 77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ-7744	m ²	810,00	2,80	2.268,00	
A.9	ΟΙΚ 79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ-7912	m ²	150,00	7,90	1.185,00	
A.10	Σχ. ΑΤΗΕ 8042.1.5	Εξαεριστήρας στέγης	ΗΛΜ 8	τεμ.	25,00	15,00	375,00	
A.11	Νέο Άρθρο	Εξαεριστήρας άκρων στέγης	ΗΛΜ	m	25,00	1,70	42,50	
A.12	Σχ. ΑΤΗΕ 8062.1	Υδροροή ανοιχτή κυκλικής διατομής	ΗΛΜ 1	m	45,00	17,00	765,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α :							20.788,00	

ΣΥΝΟΛΟ	20.788,00
Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)	3.741,84
ΣΥΝΟΛΟ	24.529,84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	3.679,48
ΣΥΝΟΛΟ	28.209,32
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	16,49
ΣΥΝΟΛΟ	28.225,81
Φ.Π.Α. (24%)	6.774,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.000,00

Φλώρινα, 18-02-2019

Ο Συντάξας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας

Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Άγγελος Περιβολάρης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Παντέλης Σολάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Βασίλειος Μήσιος
Πολιτικός Μηχανικός