

### Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρ ησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
									Μερική ( € )	Ολική ( € )
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14		1	ΟΔΟ 1310 100,00%	m	1760	0,65	1.144,00	
2	Βάση οδοστρώσις. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03- 03-00	2	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	3400	1,96 * (1,2+0,76)	6.664,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03- 11-01	3	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	3400	1,2	4.080,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03- 11-04	4	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	3400	7,89 * (7,7+0,19)	26.826,00	
5	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου δρόμου	NET ΟΔΟ Β85-2		5	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	13	40,3	523,90	
Αθροισμα Εργασιών :									39.237,90	39.237,90

Εργασίες Προϋπολογισμού	<b>39.237,90</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b> <b>7.062,82</b>
Σύνολο :	<b>46.300,72</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b> <b>6.945,11</b>
Σύνολο :	<b>53.245,83</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις	<b>60,62</b>
Σύνολο :	<b>53.306,45</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b> <b>12.793,55</b>
Γενικό Σύνολο :	<b>66.100,00</b>

Κοζάνη, 17-2-2020  
Οι Συντάξαντες

Κοζάνη, 17-2-2020  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊσταμένος Τ.Δ.Π.

Κοζάνη, 17-2-2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Απόστολος Στάμος  
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Παναγιώτης Τσιάμης  
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Κωνσταντίνος Γρίβας  
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Μαρία Χαλκίδου  
Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ βαθμό