



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541 / 2014ΕΠ54100002
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες για την συντήρηση υφιστάμενων τεχνικών, αλλά και την κατασκευή νέων σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

- Αποκατάσταση καταστραφέντος περυγότοιχου σε γέφυρα στην περιοχή Χάνι Μπινίκι.
- Γενικές εκσκαφές όπου χρειάζεται για την μόρφωση των σημείων που θα κατασκευαστούν καινούρια τεχνικά.
- Οπλισμός και σκυροδέτηση νέων τεχνικών.

Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις θα γίνουν στις παρακάτω χιλιομετρικές θέσεις:

1. Στην ΕΘ.Ο 15 (όρια ν. Κοζάνης- Άργος Ορεστικό-Καστοριά-Χάνι Μπινίκι).

- 1.1 Γέφυρα στην περιοχή Χάνι Μπινίκι.** (Καθαίρεση καταστραμμένου περυγότοιχου, κατασκευή νέου περυγότοιχου, εκσκαφές, κοιτόστρωση, σκυροδέτηση αγροτικής οδού, κατασκευή τριγωνικής τάφρου και βαθμιδωτής κατεβασιάς (σέσουλας) απορροής υδάτων).
- 1.2 Διασταύρωση αεροδρομίου.** (Θα τοποθετηθούν 2 χαλύβδινοι ιστοί οδο φωτισμού ύψους 6 μέτρων και 3 χαλύβδινοι ιστοί οδο φωτισμού ύψους 9 μέτρων με διπλά φωτιστικά σώματα τύπου led το καθένα).
- 1.3 Στον περιφερειακό αεροδρομίου.** (Κατασκευή δύο τεχνικών).
- 1.4 Είσοδος Δισπηλιού από Άργος Ορεστικό.** (Κατασκευή τριγωνικής τάφρου μήκους 180 μέτρων με τοίχιο ενός μέτρου στα πρώτα 50 μέτρα).
- 1.5 Μετά τον Απόσκεπο.** (Μετά τον Απόσκεπο προς Χάνι Μπινίκι, θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης, μήκους 8,00 μ. και ύψους 2,00μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα).

2. Στην Ε.Ο 11 (Νεστόριο – Επταχώρι μέσω Κοτύλης)

- 2.1** Κατασκευή τριγωνικής τάφρου σε διάφορα σημεία, συνολικού μήκους 550 μέτρα.

3. Στην Ε.Ο 20 (Κορέστεια – Χαλάρα – Μακροχώρι - Μελάς)

- 3.1 Πριν και μετά Γάβρο.** (Κατασκευή δύο βαθμιδωτών κατεβασιών (σέσουλων) απορροής υδάτων).
- 3.2 Πριν το Μακροχώρι.** (Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης και τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου).
- 3.3 Πριν τον Μελά.** (Κατασκευή τριγωνικής τάφρου μήκους 100 μέτρων με τοίχιο ενός μέτρου).
- 3.4 Πριν Άνω Μελά.** (Συντήρηση γέφυρας).

4. Στην Ε.Ο 24 (διαστ. τελωνείου – Κλεισούρα – όρια νομού)

- 4.1 Περιοχή Βέργας.** (Κατασκευή τριγωνικής τάφρου και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων).

Καστοριά 08-03-2021
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καστοριά 08-03-2021
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Καστοριά 08-03-2021
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Σιδηροπούλου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός

Κοτσάκος Στέλιος
Πολιτικός Μηχανικός Α΄