

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-1	ΟΔΟ Α-2.ΣΧ	ΟΔΟ-1123Α	m ³	70,00	1,65	115,50	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ Α-4.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1212	m ³	70,00	2,60	182,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-3	ΟΔΟ Α-14.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	15000,00	0,65	9.750,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση ερείσματος οδού	A-4	ΟΔΟ Α-14.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	5800,00	0,55	3.190,00	
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-5	ΟΔΟ Α-15.ΣΧ	ΟΔΟ-1320	m	140,00	13,50	1.890,00	
Σύνολο Ομάδας Α :								15.127,50	
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 50mm έως 100 mm	B-1	ΟΔΟ Α-19.ΣΧ	ΟΔΟ-3121Β	m ³	60,00	14,85	891,00	
7	Κατασκευή επιχωμάτων	B-2	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m ³	60,00	1,05	63,00	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	B-3	ΟΔΟ Β-1.ΣΧ	ΟΔΟ-2151	m ³	48,00	4,95	237,60	
Μερικό Σύνολο :								16.319,10	
Σε Μεταφορά :								16.319,10	

Από Μεταφορά :									16.319,10
9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, σωληνωτών, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30	B-4	ΟΔΟ Β-29.4.ΣΧ	ΟΔΟ-2522	m ³	450,00	138,00	62.100,00	
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπόγειων έργων	B-5	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	kgr	1500,00	1,15	1.725,00	
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-6	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kgr	3650,00	1,15	4.197,50	
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	B-7	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	50,00	1,00	50,00	
13	Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα θερμό, με την δαπάνη μεταφοράς	B-8	ΟΔΟ Δ-6.ΣΧ	ΟΔΟ-4421.Β	ton	18,00	100,00	1.800,00	
14	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	B-9	ΥΔΡ-12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	m	42,00	22,80	957,60	
15	Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2	B-10	Σχ. ΟΔΟ Β-64.4.1	ΟΙΚ-7914	m ²	820,00	2,40	1.968,00	
Σύνολο Ομάδας Β :									73.989,70
Γενικό Σύνολο :									89.117,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									89.117,20
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%)									16.041,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									105.158,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)									15.773,75
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									120.932,05
Σε Μεταφορά :									120.932,05

Από Μεταφορά :	120.932,05
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	35,69
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	120.967,74
Φ.Π.Α. (24%)	29.032,26
ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00

Φλώρινα 21-10-2020

Ο Συντάξας

Πουγαρίδης Ιωάννης
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 21-10-2020

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κωνσταντίνος
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 21-10-2020

Ο Δ/ντης
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός