



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.,
ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.100,00 €**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κοζάνη, 06/07/2021

Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α' β	Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β	Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β
---	---	--

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	001	NET ΟΙΚ-Α 22.45	m2	4
2	Καθαίρεση και (εν ξηρώ) επανατοποθέτηση πλακοστρώσεων δαπέδων τσιμεντοπλακών, διαστάσεων 0,40x0,40 μ. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%	002	NET ΟΙΚ Ν22.20.3	m2	300
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	003	NET ΟΙΚ-Α 22.53	m2	5
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Πλακοστρώσεις δωματίων	004	NET ΟΔΟ NB-52.10	m2	100
2	Μονώσεις ήχου - Ειδική κατασκευή τριπλής επίστρωσης με ειδικές μεμβράνες ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης	005	NET ΟΙΚ Ν79.10.1	m2	35
3	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά.	006	NET ΟΙΚ Ν79.15.6	m2	320
4	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	007	NET ΟΙΚ-Α 77.102	m2	72
5	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	008	NET ΟΙΚ-Α 77.84.2	m2	33
6	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	009	NET ΟΙΚ-Α 78.5.1	m2	66
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Ηχομονωτική δίφυλλη θύρα σε μπατική τοιχοποιία Πραγματική μετρημένη ηχομόνωση R_w στα 41-42 dB.	010	NET Ν ΟΙΚ Α Ν54.50.10	Τεμ.	1
2	Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm.	011	NET ΟΙΚ Ν53.50.7	μμ	12
3	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	012	NET ΟΙΚ-Α 61.31	Kg	231

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
	1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.45		001	ΟΙΚ 2275 100%	m2	4	16,80	67,20	3.935,20
2	Καθαίρεση και (εν ξηρώ) επανατοποθέτηση πλακοστρώσεων δαπέδων τσιμεντοπλακών, διαστάσεων 0,40x0,40 μ. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%	NET ΟΙΚ N22.20.3		002	ΟΙΚ 2237 100%	m2	300	12,80	3840,00	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	NET ΟΙΚ-A 22.53		003	ΟΙΚ 2275 100%	m2	5	5,60	28,00	
	Αθροισμα Εργασιών :								3.935,20	3.935,20
	1.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Πλακοστρώσεις δωματίων	NET ΟΔΟ NB-52.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00	004	ΟΔΟ 2922 100%	m2	100	10,00	1000,00	15.784,20
2	Μονώσεις ήχου - Ειδική κατασκευή τριπλής επίστρωσης με ειδικές μεμβράνες ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης	NET ΟΙΚ N79.10.1		005	ΟΙΚ 7912 100%	m2	35	75,00	2625,00	
3	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά.	NET ΟΙΚ N79.15.6		006	ΟΙΚ 7914 100%	m2	320	31,00	9920,00	
4	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	NET ΟΙΚ-A 77.102		007	ΟΙΚ 7744 100%	m2	72	13,50	972,00	
5	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NET ΟΙΚ-A 77.84.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	008	ΟΙΚ 7786.1 100%	m2	33	12,40	409,20	
6	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET ΟΙΚ-A 78.5.1		009	ΟΙΚ 7809 100%	m2	66	13,00	858,00	
	Αθροισμα Εργασιών :								15.784,20	15.784,20
	1.3. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Ηχομονωτική δίφυλλη θύρα σε μπατική τοιχοποιία Πραγματική μετρημένη ηχομόνωση R _w ' στα 41-42 dB.	NET N ΟΙΚ A N54.50.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	010	ΟΙΚ 5446.1 100%	Τεμ.	1	6850,00	6850,00	7.574,80
2	Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm.	NET ΟΙΚ N53.50.7		011	ΟΙΚ 5355 100%	μμ	12	6,50	78,00	
3	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	NET ΟΙΚ-A 61.31		012	ΟΙΚ 6118 100%	Kg	231	2,80	646,80	
	Αθροισμα Εργασιών :								7.574,80	7.574,80
Σε Μεταφορά :										27.294,20

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :									27.294,20
Εργασίες Προυπολογισμού										27.294,20
Γ.Ε & Ο.Ε (%)									18,00%	4.912,96
Σύνολο :										32.207,16
Απρόβλεπτα (%)									15,00%	4.831,07
Σύνολο :										37.038,23
Ποσό για αναθεωρήσεις										139,19
Σύνολο :										37.177,42
Φ.Π.Α. (%)									24,00%	8.922,58
Γενικό Σύνολο :										46.100,00

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών		Δαπάνη (€)
<u>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>		<u>27.294,20</u>
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		3.935,20
1.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ		15.784,20
1.3. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ		7.574,80
Εργασίες Προϋπολογισμού		27.294,20
Γ.Ε & Ο.Ε (%)		18,00%
Σύνολο :		32.207,16
Απρόβλεπτα (%)		15,00%
Σύνολο :		37.038,23
Ποσό για αναθεωρήσεις		139,19
Σύνολο :		37.177,42
Φ.Π.Α. (%)		24,00%
Γενικό Σύνολο :		46.100,00