

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ  
 ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ - ΓΡΑΜΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.200.000,00€

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το έργο αυτό, θα βελτιωθεί ο δρόμος από το Λιανοτόπι μέχρι το Γράμμο (Χ.Θ. 8+967 ~ Χ.Θ. 15+795) μήκους 6+828m, και θα ασφαλτοστρωθεί.

Θα αντιμετωπισθούν τα γεωτεχνικά προβλήματα, κυρίως ευστάθειας των πρανών των επιχωμάτων στις παρακάτω 16 θέσεις

- Θέση 1 (Διατομές Α31 Χ.Θ. 10+415,86 - Δ32 ΧΘ 10+468,02) σε μήκος 60,00μ.
- Θέση 2 (Διατομές Τ33 Χ.Θ. 10+495,78 – Τ34 ΧΘ 10+560,69) σε μήκος 60,00μ.
- Θέση 3 (Διατομές Δ45 Χ.Θ. 11+102,54 – Δ46 ΧΘ 11+136,44) σε μήκος 35,00μ.
- Θέση 4 (Διατομές Δ57 Χ.Θ. 11+858,39 – Α60 ΧΘ 12+055,11) σε μήκος 200,00μ.
- Θέση 5 (Διατομές 60 Χ.Θ. 12+243,39 – Δ64 ΧΘ 12+286,35) σε μήκος 35,00μ.
- Θέση 6 (Διατομές Δ70 Χ.Θ. 12+595,86 – Τ71 ΧΘ 12+663,84) σε μήκος 65,00μ.
- Θέση 7 (Διατομές Δ74 Χ.Θ. 12+844,52 – Α77 ΧΘ 13+014,70) σε μήκος 170,00μ.
- Θέση 8 (Διατομές Δ80 Χ.Θ. 13+167,00 – Δ83 ΧΘ 13+329,57 σε μήκος 160,00μ.
- Θέση 9 (Διατομές Τ85 Χ.Θ. 13+461,52 – Α86 ΧΘ 13+501,06)
- Θέση 10 (Διατομές Α92 Χ.Θ. 13+803,30 – Τ92 ΧΘ 13+867,89) σε μήκος 65,00μ.
- Θέση 11 (Διατομές Α98 Χ.Θ. 14+135,34 – Δ102 ΧΘ 14+363,66) σε μήκος 230,00μ.
- Θέση 12 (Διατομές Τ104 Χ.Θ. 14+561,94 – Τ105 ΧΘ 14+627,71) σε μήκος 70,00μ.
- Θέση 13 (Διατομές 112 Χ.Θ. 14+766,14 – Δ109 ΧΘ 14+815,90) σε μήκος 45,00μ.
- Θέση 14 (Διατομές Τ108 Χ.Θ. 14+766,14 – Α111 ΧΘ 14+815,90)
- Θέση 15 (Διατομές Δ110 Χ.Θ. 14+915,20 – Δ111 ΧΘ 14+958,87)
- Θέση 16 (Διατομές Τ112 Χ.Θ. 15+078,21 – Δ113 ΧΘ 15+120,80)

Στις θέσεις αυτές σύμφωνα και με την αναλυτική τεχνική περιγραφή θα εκτελεσθούν εργασίες:

- Αφαίρεσης στηθαίων ασφαλείας και επανατοποθέτησής τους, μετά το τέλος της παρέμβασης.
- Εκσκαφής επιχωμάτων.
- Κατασκευής στραγγιστηρίων
- Επανακατασκευής του σώματος της οδού με τη χρήση διαφόρων στρώσεων γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού,
- Κατασκευής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου
- Άρσης των καταπτώσεων
- Μόρφωσης εκ νέου των πρανών των ορυγμάτων
- Κατασκευής συρματοκιβωτίων
- Καθαίρεσης και επανακατασκευής ποτίστρας.

Η οδός είναι διπλής κατεύθυνσης, με λωρίδα πλάτους 3,25 μ ανά κατεύθυνση και έρεισμα πλάτους 0,75 μ εκατέρωθεν. Έτσι το συνολικό πλάτος του ασφαλτικού είναι 6,50μ και του οδοστρώματος 8,00μ.

Σε όλο το μήκος της οδού θα εκτελεσθούν εργασίες:

- Ανακατασκευής της υφιστάμενης οδοστρωσίας
- Ασφαλικής προεπάλειψης (ΠΤΠ ΑΣ-11, Α-201 & Α-203)
- Ασφαλικής στρώσηςκυκλοφορίας πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου.

Καστοριά 26/10/2021

Η Συντάξασα

Καστοριά 26/10/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η πρ/νη Τ.Σ.Ε.

Καστοριά 26/10/2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Ε.

Βασιλική Σιδηροπούλου

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β.

Βασιλική Σιδηροπούλου

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β

Στέλιος Κοτσάκος

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β.