



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ: "Καθαρισμός τάφρων στο εθνικό - επαρχιακό
οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.1	ΟΔΟ A-2.ΣΧ	ΟΔΟ-1123Α	m3	150,00	1,65	247,50	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.2	ΟΔΟ A-4.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1212	m3	2.600,00	2,60	6.760,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A.3	ΟΔΟ A-14.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	43.000,00	0,65	27.950,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση ερείσματος οδού	A.4	ΟΔΟ A-14.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	4.000,00	0,55	2.200,00	
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A.5	ΟΔΟ A-15.ΣΧ	ΟΔΟ-1320	m	200,00	13,50	2.700,00	
Σύνολο Ομάδας Α:									39.857,50
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 50mm έως 100 mm	B.1	ΟΔΟ A-19. ΣΧ	ΟΔΟ-3121Β	m3	100,00	14,85	1.485,00	
7	Κατασκευή επιχωμάτων	B.2	ΟΔΟ A-20	ΟΔΟ-1530	m3	100,00	1,05	105,00	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	B.3	ΟΔΟ B-1. ΣΧ	ΟΔΟ-2151	m3	150,00	4,95	742,50	
9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, σωληνωτών, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30	B.4	ΟΔΟ B-29.4. ΣΧ	ΟΔΟ-2522	m3	100,00	138,00	13.800,00	
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B.5	ΟΔΟ B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	6.000,00	1,15	6.900,00	
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B.6	ΟΔΟ B-30.3	ΥΔΡ-7018	kgr	596,00	1,15	685,40	
							Σε μεταφορά		63.575,40

α/α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
							Από μεταφορά		63.575,40
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	B.7	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	45,00	1,00	45,00	
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 400 mm	B.8	ΥΔΡ-12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	m	100,00	34,00	3.400,00	
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	B.9	ΥΔΡ-12.01.01.04	ΥΔΡ 6551.5	m	20,00	72,00	1.440,00	
15	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U, Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	B.10	ΥΔΡ-12.11.06	ΥΔΡ 6620.9	m	20,00	46,00	920,00	
16	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	B.11	ΟΔΟ B-64.1	ΟΙΚ-7914	m2	26,00	1,65	42,90	
Σύνολο Ομάδας Β:									29.565,80
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			69.423,30
						ΣΥΝΟΛΟ			69.423,30
						Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)			12.496,19
						ΣΥΝΟΛΟ			81.919,49
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)			12.287,92
						ΣΥΝΟΛΟ			94.207,41
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			2.566,78
						ΣΥΝΟΛΟ			96.774,19
						Φ.Π.Α. (24%)			23.225,81
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			120.000,00

Φλώρινα 25/04/2023
Η Συντάξασσα

Αναστασία Κυριακούλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Φλώρινα 25/04/2023
Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Κωνσταντίνος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα 25/04/2023
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός