



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ: "Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου σταθμού
μηχανημάτων"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρη σης	Μονά δα Μέτρη σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
A1	Σχ. ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημι βραχώδες, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση- διαμόρφωση με διαμορφωτήρα	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.178,00	2,60	3.062,80	
A2	Σχ. ΟΔΟ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	6.600,00	1,70	11.220,00	
A3	Σχ. ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	6.600,00	1,80	11.880,00	
					Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:			26.162,80
	ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
B2	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	6.600,00	1,20	7.920,00	
B4	Σχ. ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου και με την δαπάνη μεταφοράς	ΟΔΟ-4521.Β	ton	805,00	67,09	54.006,74	
B5	Σχ. ΟΔΟ 85	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενης οδού	ΟΔΟ-2548	τεμ.	1,00	100,00	100,00	
				Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β:			62.026,74	
				Σε μεταφορά			88.189,54	

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρη σης	Μονά δα Μέτρη σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
				Από μεταφορά			88.189,54	
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		88.189,54	
					ΣΥΝΟΛΟ		88.189,54	
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)		15.874,12	
					ΣΥΝΟΛΟ		104.063,66	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		15.609,55	
					ΣΥΝΟΛΟ		119.673,21	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		1.294,53	
					ΣΥΝΟΛΟ		120.967,74	
					Φ.Π.Α. (24%)		29.032,26	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		150.000,00	

Φλώρινα
26/01/2024
Ο Συντάξας

Φλώρινα
26/01/2024
Ο Προϊστάμενος
Τ.Ω.Ε.Μ. Δ.Τ.Υ.
Π.Ε. Φλώρινας

Φλώρινα
26/01/2024
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Πουγαρίδης
Ιωάννης
Πολτικός Μηχανικός

Μουρατίδης
Κων/νος
Πολτικός Μηχανικός

Παντελής Πηλείδης
Πολτικός Μηχανικός